

# VÝKAZ VÝMER

SO 01 - CHODNÍK

Odberateľ:  
 Projektant:  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 08.06.2017

Stavba :Rekonštr.chodníka na Rázusovej ul. v Pezinku  
 Objekt :S001- Chodník

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	272	11220-1102	Odstránenie koreňov stromov zasahuj.do chodníka	4,000	kus		
2	221	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	11,600	m2		
3	221	11310-7242	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 50-100 mm, nad 200 m2	554,600	m2		
			"odstrživ.krytu voz. hr.6,5 cm"554,6 =	554,600			
4	001	12220-1401	Výkopy v zemniku na suchu v horn. tr. 3 do 100 m3	54,440	m3		
			"nákup zeminy"272,2*0,2 =	54,440			
5	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	223,000	m3		
6	001	12220-2209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	111,500	m3		
7	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	277,440	m3		
			223,0 =	223,000			
			"dovoz zeminy"272,2*0,2 =	54,440			
8	272	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	1 387,200	m3		
			223*5 =	1 115,000			
			"dovoz zeminy"272,2*0,20*5 =	272,200			
9	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	223,000	m3		
10	272	18040-2111	Založenie parkového trávnikva výševom v rovine	272,200	m2		
			272,2 =	272,200			
11	MAT	005 724100	Zmes trávna parková rekreačná	16,332	kg		
			272,2*0,06 =	16,332			
12	MAT	103 715000	Substrát záhradnícky B VL	54,440	m3		
13	272	18110-1101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	272,200	m2		
14	001	18130-1101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	272,200	m2		
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>							
<b>2 - ZÁKLADY</b>							
15	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	550,400	m2		
			550,4 =	550,400			
<b>2 - ZÁKLADY spolu :</b>							
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>							
16	221	56465-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 150 mm	1 100,800	m2		
			"2*15 cm"550,4*2 =	1 100,800			
17	221	57321-1111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	550,400	m2		
			550,4 =	550,400			
18	221	57713-4111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 40 mm, š. do 3 m	550,400	m2		
19	221	57713-5112	Asfaltový betón AC 16 (ABH I) vrstva ložná hr. 30 mm, š. do 3 m	550,400	m2		
20	221	57814-1111	Liaty asfalt z kameniva jemnozrnný š. do 3 m, hr. 40 mm	21,500	m2		
			"por.pol."17,20*0,5*2,5 =	21,500			
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
21	221	91776-2111	Osad. chodník. obrubníka betón. ležatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15 "5/20/100"256,9 = 256,900 "15/26/100"17,2 = 17,200	274,100	m		
22	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 270,5*0,1+17,2*0,12 = 29,114	29,114	m3		
23	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20 256,9*1,01 = 259,469	259,469	kus		
24	MAT	592 174910	Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25	18,920	kus		
25	221	91972-1211	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené asfalt. zálievkou	259,469	m		
26	221	91972-5112	Vložka pod liaty asfalt z asfaltového pásu bez krycej vrstvy 270,5*0,5 = 135,250	135,250	m2		
27	272	91973-1122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živичného hr. 50-100 mm 17,20 = 17,200	17,200	m		
28	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm "do 6,5 cm"5,0 = 5,000 "hr.10 cm" 17,20 = 17,200	22,200	m		
29	272	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	102,993	t		
30	272	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	1 441,902	t		
31	013	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	100,382	t		
32	013	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	2,610	t		
33	013	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	223,000	m3		
34	221	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	591,282	t		

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

Rozpočet celkom :