

# VÝKAZ VÝMER

SO 02 - PRIPOJOVACIE PRÍJAZDY K PRÍLAHLÝM POZEMKOM

Odberateľ: Mesto Pezínok  
 Projektant: Elena Horváthová  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 08.06.2017

Stavba :Rekonštr.chodníka na Rázusovej ul. v Pezínku  
 Objekt :SO02-Prípojovacie príjazdy k príř.pozemkom

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                     | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer  | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|--------------------------------|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>     |             |             |  |                 |                |                 |       |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>         |             |             |  |                 |                |                 |       |
| 1                              | 221         | 11310-7131  | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m <sup>2</sup><br>15,97 = 15,970                            | 15,970          | m <sup>2</sup> |                 |       |
| 2                              | 221         | 11310-7242  | Odstránenie podkladov alebo krytov živíčných hr. 50-100 mm, nad 200 m <sup>2</sup><br>"odstrživ.krytu voz. hr.6,5 cm"179,4 = 179,400 | 179,400         | m <sup>2</sup> |                 |       |
| 3                              | 272         | 11320-1111  | Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých   | 88,800          | m              |                 |       |
| 4                              | 001         | 12220-1401  | Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 3 do 100 m <sup>3</sup><br>"nákup zeminy"121,4*0,2 = 24,280                                    | 24,280          | m <sup>3</sup> |                 |       |
| 5                              | 001         | 12220-2201  | Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m <sup>3</sup><br>121,4*0,2 = 24,280  | 24,280          | m <sup>3</sup> |                 |       |
| 6                              | 001         | 12220-2209  | Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty<br>121,4*0,2 = 24,280  | 24,280          | m <sup>3</sup> |                 |       |
| 7                              | 272         | 16270-1105  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4<br>102,0 = 102,000<br>"dovoz zeminy"121,4*0,2 = 24,280                       | 126,280         | m <sup>3</sup> |                 |       |
| 8                              | 272         | 16270-1109  | Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4<br>102*5 = 510,000<br>"dovoz zeminy"121,4*0,20*5 = 121,400             | 631,400         | m <sup>3</sup> |                 |       |
| 9                              | 272         | 17120-1201  | Uloženie sypaniny na skládku<br>102+121,4*0,2 = 126,280  | 126,280         | m <sup>3</sup> |                 |       |
| 10                             | 272         | 18040-2111  | Založenie parkového trávnikového výsevom v rovine<br>121,4 = 121,400   | 121,400         | m <sup>2</sup> |                 |       |
| 11                             | MAT         | 005 724100  | Zmes trávna parková rekreačná<br>121,4*0,06 = 7,284  | 7,284           | kg             |                 |       |
| 12                             | MAT         | 103 715000  | Substrát záhradnícky B VL<br>121,4*0,2 = 24,280  | 24,280          | m <sup>3</sup> |                 |       |
| 13                             | 272         | 18110-1101  | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia<br>121,4 = 121,400   | 121,400         | m <sup>2</sup> |                 |       |
| 14                             | 001         | 18130-1101  | Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m <sup>2</sup> hr. do 10 cm<br>121,4 = 121,400   | 121,400         | m <sup>2</sup> |                 |       |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b> |             |             |  |                 |                |                 |       |
| <b>2 - ZÁKLADY</b>             |             |             |  |                 |                |                 |       |
| 15                             | 001         | 21590-1101  | Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8<br>168,8 = 168,800  | 168,800         | m <sup>2</sup> |                 |       |
| <b>2 - ZÁKLADY spolu :</b>     |             |             |  |                 |                |                 |       |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>         |             |             |  |                 |                |                 |       |
| 16                             | 221         | 56465-1111  | Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 150 mm<br>"2*15 cm"168,8*2 = 337,600   | 337,600         | m <sup>2</sup> |                 |       |
| 17                             | 221         | 57321-1111  | Postrek živíčný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup><br>168,8 = 168,800  | 168,800         | m <sup>2</sup> |                 |       |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                      | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer  | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|---------------------------------|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| 18                              | 221         | 57713-4111  | Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 40 mm, š. do 3 m<br>168,8 = 168,800  | 168,800         | m2             |                 |       |
| 19                              | 221         | 57713-5112  | Asfaltový betón AC 16 (ABH I) vrstva ložná hr. 30 mm, š. do 3 m<br>168,8 = 168,800   | 168,800         | m2             |                 |       |
| 20                              | 221         | 57814-1111  | Liaty asfalt z kameniva jemnozrnný š. do 3 m, hr. 40 mm<br>48,7*0,5 = 24,350   | 24,350          | m2             |                 |       |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu :         |             |             |  |                 |                |                 |       |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE |             |             |  |                 |                |                 |       |
| 21                              | 221         | 91776-2111  | Osad. chodník. obrubníka betón. ležatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15<br>"8/25/100"94,3 = 94,300<br>"10/26/100"48,7 = 48,700 | 143,000         | m              |                 |       |
| 22                              | 221         | 91810-1111  | Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15<br>94,3*0,1+48,7*0,12 = 15,274  | 15,274          | m3             |                 |       |
| 23                              | MAT         | 592 173210  | Obrubník záhonový ABO 22/8 100x8x25<br>94,3*1,01 = 95,243  | 95,243          | kus            |                 |       |
| 24                              | MAT         | 592 174900  | Obrubník cestný SO 100/10/25 100x10x25<br>48,7*1,01 = 49,187   | 49,187          | kus            |                 |       |
| 25                              | 221         | 91972-1211  | Dilatačné škáry vkladané, vyplnené asfalt. zálievkou   | 48,700          | m              |                 |       |
| 26                              | 272         | 91973-5112  | Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm   | 48,700          | m              |                 |       |
| 27                              | 272         | 97908-2213  | Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km  | 102,993         | t              |                 |       |
| 28                              | 272         | 97908-2219  | Príplatok za každý ďalší 1 km sute   | 1 441,902       | t              |                 |       |
| 29                              | 013         | 97911-8705  | Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.skład.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad  | 32,471          | t              |                 |       |
| 30                              | 013         | 97913-1410  | Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.skład. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad   | 24,600          | t              |                 |       |
| 31                              | 013         | 97913-1415  | Poplatok za uloženie vykopanej zeminy  | 102,000         | m3             |                 |       |
| 32                              | 221         | 99822-5111  | Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný  | 218,947         | t              |                 |       |

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

Rozpočet celkom :