

Odberateľ: Mesto Pezinok
Projektant: VG PROJEKT, s.r.o.
Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Ševčík
KP : 45.23.1
Dátum: 16.02.2018

Stavba : Cyklotrasa Pezinok - Limbach
Objekt :SO 02 Úsek ul.Kupeckého

ARGUS TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
0 - ZAKLADANIE														
1	000	0001 -	Vedľajšie rozpočtové náklady	1,000	ks									
.														
Zriadenie a odstránenie dočasných plôch, zriadenie a odstránenie ochrany výkopov, zriadenie a odstránenie dočasných premostení														
pre peších a vozidlá, ochrana jestvujúcich inžinierskych sietí pri výkopových prácach (neuvedených v položkách), cena za														
zapožičanie, zriadenie a odstránenie prenosného dopravného značenia, zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska a skládok														
materiálu, ochranné zariadenia a opatrenia proti prašnosti, vibráciám a hluku, náklady na vytýčenie inžinierskych sietí,														
poistenie stavby v rozsahu zmluvných podmienok, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby - 4 paré, porealizačné zameranie														
stavby oprávneným geodetom														
0 - ZAKLADANIE spolu :														
1 - ZEMNE PRÁCE														
2	272	11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	284,000	m2									
B6+B7 = 284,000														
3	221	11310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	284,000	m2									
B4+B5+B6+B7 = 284,000														
4	272	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	69,000	m									
B8 = 69,000														
5	001	12000-1101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	9,000	m3									
F37*0,3 = 9,000														
6	001	12210-1402	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3	43,500	m3									
F40+F39*0,2 = 43,500														
7	001	12220-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	30,000	m3									
F37 = 30,000														
8	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	43,500	m3									
"zahumusovanie"F39*0,2 = 16,000														

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
9	272	16270-1105	"zemná krajnica"F40 = 27,500 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 "výkop"F37 = 30,000 "drenáž"F20*0,4*0,4 "prípojky"F22*0,6*0,89 "vpusty"F21*1,0*1,0*1,8 "šachty"F35*1,5*1,5*3,0 .	30,000	m3									
10	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 "zahumusovanie"F39*0,2 = 16,000 "zemná krajnica"F40 = 27,500	43,500	m3									
11	272	18040-2111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine F39 = 80,000	80,000	m2									
12	MAT	005 724000	Zmes trávna parková sídlisková F39*0,05 = 4,000	4,000	kg									
13	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením F1+F3+F4+F5*0,5+F6+F7+F8+F9+F10+F11+F12*0,6+F13*0,6+F14*0,4+F15*0,3 = 287,000 F16*0,25+F17*0,25+F18*0,4+F19*1,25+F22*0,6+F33*0,8	287,000	m2									
14	001	18130-1103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm F39 = 80,000	80,000	m2									
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :														
5 - KOMUNIKÁCIE														
15	221	56124-2211	Podklad zo zeminy nakup. stab. cem. S1 sprac. v mieš. centre hr. 120 mm F1+F6 = 245,000 .	245,000	m2									
16	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm F1+F2+F3+F6 = 245,000 .	245,000	m2									
17	221	56990-3311	Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením F40 = 27,500 .	27,500	m3									
18	221	57321-1111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 F1+F2+F3 = 120,000 .	120,000	m2									
19	221	57713-3211	Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m F1+F2+F3 = 120,000	120,000	m2									
20	221	57715-5212	Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m F1+F2+F3 = 120,000	120,000	m2									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
21	221	59621-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2 F6 = 125,000	125,000	m2									
22	MAT	VM- 0011	Dlažba zámková DL60 farebná F6*1,03 = 128,750	128,750	m2									
23	MAT	VM- 0008	Obrubník záhonový 100x5x20 F15*1,03 = 82,400	82,400	kus									
24	MAT	VM- 0009	Obrubník cestný 100x15x26 (F12+F13)*1,03 = 30,900	30,900	kus									
25	MAT	VZ- 0001	Dopravná značka skupiny A, základná lemovaná Z2 = 1,000	1,000	kus									
26	MAT	VZ- 0003	Dopravná značka skupiny B, základná lemovaná Z4 = 2,000	2,000	kus									
27	MAT	VZ- 0004	Dopravná značka skupiny C, základná lemovaná Z5 = 4,000	4,000	kus									
28	MAT	VZ- 0005	Dopravná značka skupiny IP, základná lemovaná Z6 = 3,000	3,000	kus									
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :														
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
29	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty Z2+Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z8+Z9 = 10,000 vrátane zemných prác, obetónovania, montážneho materiálu a dopravy	10,000	kus									
30	MAT	404 459600	Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou Z10*4,5 = 54,000	54,000	m									
31	221	91570-1111	Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy Z15 = 146,500	146,500	m2									
32	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm Z12 = 566,000	566,000	m									
33	221	91571-2111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.25 cm Z13 = 582,000	582,000	m									
34	221	91571-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 12 cm Z12 = 566,000	566,000	m									
35	221	91571-9211	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, vodiace pásiky š. 25 cm Z13 = 582,000	582,000	m									
36	221	91572-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky Z15 = 146,500	146,500	m2									
37	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky Z12+Z13+Z14 = 1148,000	1 148,000	m									
38	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy Z15 = 146,500	146,500	m2									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
39	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	80,000	m									
			F15 = 80,000											
40	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	30,000	m									
			F12+F14 = 30,000											
41	MAT	VM- 0015	Dlažba zámková pre nevidiacich farebná	25,750	m2									
			(F26+F27)*1,03 = 25,750											
42	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	30,000	m									
			B10 = 30,000											
43	221	96600-6113	Odstránenie značiek zaklinovaných v zemi kameňmi, odrazníky	1,000	kus									
			Základný kameň											
			- s osadením do novej polohy po vybudovaní plôch											
			- vrátane zemných prác, zakladania a kotvenia											
44	221	96600-6132	Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami	3,000	kus									
			Z1 = 3,000											
45	221	96600-6132	Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami	1,000	kus									
			informačná tabuľa											
			- so zachovaním značenia, po realizácii plôch osadiť do novej polohy											
			- vrátane zemných prác, zakladania a kotvenia											
46	221	97902-4441	Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov	69,000	m									
			B8+B9 = 69,000											
47	221	97908-4216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	117,909	t									
48	221	97908-4219	Priplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	117,909	t									
49	013	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	117,909	t									
			.											
50	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	153,346	t									
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :											
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :											
			PRÁCE A DODÁVKY PSV											
			76 - KONŠTRUKCIE											
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
51	767	76799-5105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	161,000	kg									
			F28*40											
			F29*23 = 161,000											
			vrátane dodávky, povrchovej úpravy, zemných prác, kotvenia a základov											
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :											
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :											

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :