

Odberateľ: Mesto Pezinok
Projektant: VG PROJEKT, s.r.o.
Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Ševčík
KP : 45.23.1
Dátum: 16.02.2018

Stavba : Cyklotrasa Pezinok - Limbach
Objekt :SO 05 Úsek ul. Fajgalská 1

ARGUS TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
0 - ZAKLADANIE														
1	000	0001 -	Vedľajšie rozpočtové náklady	1,000	ks									
.														
Zriadenie a odstránenie dočasných plôch, zriadenie a odstránenie ochrany výkopov, zriadenie a odstránenie dočasných premostení														
pre peších a vozidlá, ochrana jestvujúcich inžinierskych sietí pri výkopových prácach (neuvedených v položkách), cena za														
zapožičanie, zriadenie a odstránenie prenosného dopravného značenia, zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska a skládok														
materiálu, ochranné zariadenia a opatrenia proti prašnosti, vibráciám a hluku, náklady na vytýčenie inžinierskych sietí,														
poistenie stavby v rozsahu zmluvných podmienok, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby - 4 paré, porealizačné zameranie														
stavby oprávneným geodetom														
2	MAT	VM- 0023	Lavička parková	1,000	kus									
3	MAT	VM- 0024	Smetný kôš	1,000	kus									
4	MAT	VM- 0029	Stojan na bicykle	2,000	kus									
5	MAT	VM- 0046	Stojan na bicykle s pumpou	1,000	kus									
0 - ZAKLADANIE spolu :														
1 - ZEMNE PRÁCE														
6	272	11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	4,000	m2									
B6+B7 = 4,000														
7	221	11310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	44,000	m2									
B4+B5+B6+B7 = 44,000														
8	221	11310-7113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 200 m2	23,500	m2									
B2+B3 = 23,500														
9	221	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	40,000	m2									
B4+B5 = 40,000														

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
10	221	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	6,000	m2									
			B3 = 6,000											
11	221	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živýchných hr. do 5 cm, do 200 m2	40,000	m2									
			B4 = 40,000											
12	221	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živýchných hr. do 10 cm, do 200 m2	17,500	m2									
			B2 = 17,500											
13	272	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	26,000	m									
			B8 = 26,000											
14	001	12000-1101	Príplatok za sťažnú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	192,900	m3									
			F37*0,3 = 192,900											
15	001	12210-1402	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3	337,100	m3									
			F40+F39*0,2 = 337,100											
16	001	12220-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	643,000	m3									
			F37 = 643,000											
17	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	337,100	m3									
			"zahumusovanie"F39*0,2 = 145,600											
			"zemná krajnica"F40 = 191,500											
18	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	643,000	m3									
			"výkop"F37 = 643,000											
			"drenáž"F20*0,4*0,4											
			"prípoky"F22*0,6*0,89											
			"vpusty"F21*1,0*1,0*1,8											
			"šachty"F35*1,5*1,5*3,0											
			.											
19	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	337,100	m3									
			"zahumusovanie"F39*0,2 = 145,600											
			"zemná krajnica"F40 = 191,500											
20	272	18040-2111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	728,000	m2									
			F39 = 728,000											
21	MAT	005 724000	Zmes trávna parková sídlisková	36,400	kg									
			F39*0,05 = 36,400											
22	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	1 675,800	m2									
			F1+F3+F4+F5*0,5+F6+F7+F8+F9+F10+F11+F12*0,6+F13*0,6+F14*0,4+F15*0,3 = 1675,800											
			F16*0,25+F17*0,25+F18*0,4+F19*1,25+F22*0,6+F33*0,8											
23	001	18130-1103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	728,000	m2									
			F39 = 728,000											

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

5 - KOMUNIKÁCIE

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
24	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrté hr. 150 mm F1 = 1427,000	1 427,000	m2									
25	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrté hr. 20 cm F1+F2+F3 = 1427,000	1 427,000	m2									
26	221	56990-3311	. Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením F40 = 191,500	191,500	m3									
27	221	57321-1111	. Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 F1+F2+F3 = 1427,000	1 427,000	m2									
28	221	57713-3211	. Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m F1+F2+F3 = 1427,000	1 427,000	m2									
29	221	57715-5212	. Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m F1+F2+F3 = 1427,000	1 427,000	m2									
30	221	58113-1115	. Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 20 cm F4 = 10,000	10,000	m2									
31	MAT	VM- 0008	. vrátane povrchovej úpravy a ošetrovania Obrubník záhonový 100x5x20 F15*1,03 = 758,080	758,080	kus									
32	MAT	VM- 0009	. Obrubník cestný 100x15x26 (F12+F13)*1,03 = 30,900	30,900	kus									
33	MAT	VZ- 0004	. Dopravná značka skupiny C, základná lemovaná Z5 = 6,000	6,000	kus									
34	MAT	VZ- 0005	. Dopravná značka skupiny IP, základná lemovaná Z6 = 10,000	10,000	kus									
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :														
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
35	221	91400-1111	. Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty Z2+Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z8+Z9 = 16,000	16,000										
36	MAT	404 459600	. vrátane zemných prác, obetónovania, montážneho materiálu a dopravy Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou Z10*4,5 = 76,500	76,500	m									
37	221	91570-1111	. Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy Z15 = 55,000	55,000	m2									
38	221	91571-1111	. Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm Z12 = 232,000	232,000	m									
39	221	91571-9111	. Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm	232,000	m									

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
			Z12 = 232,000											
40	221	91572-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínových, čiary, zebry, šípky	55,000	m2									
			Z15 = 55,000											
41	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	232,000	m									
			Z12+Z13+Z14 = 232,000											
42	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	55,000	m2									
			Z15 = 55,000											
43	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	736,000	m									
			F15 = 736,000											
44	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	30,000	m									
			F12+F14 = 30,000											
45	MAT	VM- 0015	Dlažba zámková pre nevidiacich farebná	90,640	m2									
			(F26+F27)*1,03 = 90,640											
46	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	35,000	m									
			B10 = 35,000											
47	272	91973-5122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	10,000	m									
			B11 = 10,000											
48	221	96600-6113	Odstránenie značiek zaklinovaných v zemi kameňmi, odrazníky	1,000	kus									
			Základný kameň											
			- s osadením do novej polohy po vybudovaní plôch											
			- vrátane zemných prác, zakladania a kotvenia											
49	221	96600-6132	Odstránenie dopravných značiek so stĺpkami s bet. pätkami	3,000	kus									
			Z1 = 3,000											
50	221	96600-6132	Odstránenie dopravných značiek so stĺpkami s bet. pätkami	1,000	kus									
			informačná tabuľa											
			- so zachovaním značenia, po realizácii plôch osadiť do novej polohy											
			- vrátane zemných prác, zakladania a kotvenia											
51	221	97902-4441	Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov	26,000	m									
			B8+B9 = 26,000											
52	221	97908-4216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	46,272	t									
53	221	97908-4219	Priplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	46,272	t									
54	013	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	46,272	t									
			.											
55	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	1 496,342	t									

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

Rozpočet celkom :