

Odberateľ: Mesto Pezinok  
Projektant: VG PROJEKT, s.r.o.  
Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Ševčík  
KP : 45.23.1  
Dátum: 16.02.2018

Stavba : Cyklotrasa Pezinok - Limbach  
Objekt :SO 06 Úsek ul. Fajgalská 2

ARGUS TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
0 - ZAKLADANIE														
1	000	0001 -	Vedľajšie rozpočtové náklady	1,000	ks									
.														
Zriadenie a odstránenie dočasných plôch, zriadenie a odstránenie ochrany výkopov, zriadenie a odstránenie dočasných premostení														
pre peších a vozidlá, ochrana jestvujúcich inžinierskych sietí pri výkopových prácach (neuvedených v položkách), cena za														
zapožičanie, zriadenie a odstránenie prenosného dopravného značenia, zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska a skládok														
materiálu, ochranné zariadenia a opatrenia proti prašnosti, vibráciám a hluku, náklady na vytýčenie inžinierskych sietí,														
poistenie stavby v rozsahu zmluvných podmienok, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby - 4 paré, porealizačné zameranie														
stavby oprávneným geodetom														
2	MAT	VM- 0023	Lavička parková	1,000	kus									
3	MAT	VM- 0029	Stojan na bicykle	4,000	kus									
4	MAT	VM- 0042	Ochranný stĺpik	3,000	kus									
vrátane montáže a materiálu, vrátane povrchovej úpravy, vrátane zakladania a kotvenia														
5	MAT	VM- 0043	Cyklistická zábrana	4,000	kus									
F46 = 4,000														
vrátane montáže a materiálu, vrátane povrchovej úpravy, vrátane zemných prác, zakladania a kotvenia														
0 - ZAKLADANIE spolu :														
1 - ZEMNE PRÁCE														
6	221	11310-7113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 200 m2	19,500	m2									
B2+B3 = 19,500														
7	221	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živíčných hr. do 10 cm, do 200 m2	19,500	m2									
B2 = 19,500														
8	001	12000-1101	Priplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	1 062,450	m3									

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
			F37*0,3 = 1062,450											
9	001	12210-1402	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 F40+F39*0,2 = 1439,650	1 439,650	m3									
10	001	12220-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 F37 = 3541,500	3 541,500	m3									
11	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 "zahumusovanie"F39*0,2 = 482,400 "zemná krajnica"F40 = 957,250	1 439,650	m3									
12	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 "výkop"F37 = 3541,500 "drenáž"F20*0,4*0,4 "pripojky"F22*0,6*0,89 "vpusty"F21*1,0*1,0*1,8 "šachty"F35*1,5*1,5*3,0 .	3 541,500	m3									
13	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 "zahumusovanie"F39*0,2 = 482,400 "zemná krajnica"F40 = 957,250	1 439,650	m3									
14	001	17110-1111	Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých v aktív. zóne F38 = 36,000	36,000	m3									
15	272	18040-2111	vrátane materiálu, dopravy, zrovnania, hutnenia a vlhčenia Založenie parkového trávniku výsevom v rovine F39 = 2412,000	2 412,000	m2									
16	MAT	005 724000	Zmes trávna parková sídlisková F39*0,05 = 120,600	120,600	kg									
17	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením F1+F3+F4+F5*0,5+F6+F7+F8+F9+F10+F11+F12*0,6+F13*0,6+F14*0,4+F15*0,3 = 6818,000	6 818,000	m2									
18	001	18130-1103	F16*0,25+F17*0,25+F18*0,4+F19*1,25+F22*0,6+F33*0,8 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm F39 = 2412,000	2 412,000	m2									
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :														
5 - KOMUNIKÁCIE														
19	221	56125-2211	Podklad zo zeminy nakup. stab. cem. S1 sprac. v mieš. centre hr. 150 mm  F2+F3 = 325,000	325,000	m2									
20	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrite hr. 150 mm F1 = 5460,000	5 460,000	m2									
21	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrite hr. 20 cm F1+F2+F3 = 5785,000	5 785,000	m2									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
22	221	56990-3311	Zhotovenie zemných krajín so zhutnením F40 = 957,250	957,250	m3									
23	221	57321-1111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 F1+F2+F3 = 5785,000	5 785,000	m2									
24	221	57713-3211	Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m F1+F2+F3 = 5785,000	5 785,000	m2									
25	221	57715-5212	Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m F1+F2+F3 = 5785,000	5 785,000	m2									
26	MAT	VM- 0008	Obrubník záhonový 100x5x20 F15*1,03 = 3835,720	3 835,720	kus									
27	MAT	VM- 0009	Obrubník cestný 100x15x26 (F12+F13)*1,03 = 55,620	55,620	kus									
28	MAT	VZ- 0004	Dopravná značka skupiny C, základná lemovaná Z5 = 6,000	6,000	kus									
29	MAT	VZ- 0005	Dopravná značka skupiny IP, základná lemovaná Z6 = 1,000	1,000	kus									
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :														
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
30	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty Z2+Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z8+Z9 = 7,000	7,000	kus									
31	MAT	404 459600	vrátane zemných prác, obetónovania, montážneho materiálu a dopravy Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou Z10*4,5 = 31,500	31,500	m									
32	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm Z12 = 1919,000	1 919,000	m									
33	221	91571-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 12 cm Z12 = 1919,000	1 919,000	m									
34	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky Z12+Z13+Z14 = 1919,000	1 919,000	m									
35	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou  F15 = 3724,000	3 724,000	m									
36	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu  F12+F14 = 105,000	105,000	m									
37	MAT	VM- 0017	Krajník cestný 100x10x20 F14*1,03 = 52,530	52,530	kus									

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
38	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm B10 = 39,000	39,000	m									
39	221	97908-4216	Vodor. doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km	13,280	t									
40	221	97908-4219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	13,280	t									
41	013	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	13,280	t									
42	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b> <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>  <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b> <b>76 - KONŠTRUKCIE</b> <b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>	5 575,422	t									
43	767	76791-1130	Montáž oplatenia, pletivom, výšky do 2,0 m F47 = 33,000 Vrátane stĺpikov, zemných prác, zakladania a kotvenia. Vrátane povrchovej úpravy.	33,000	m									
44	767	76791-1812	Demontáž oplatenia z drôteného pletiva so štvorcovými okami výšky do 2,0 m  F47 = 33,000 vrátane stĺpikov oplatenia  <b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b> <b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b> <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b> <b>Rozpočet celkom :</b>	33,000	m									