

Odberateľ: Mesto Pezinok
Projektant: VG PROJEKT, s.r.o.
Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Ševčík
KP : 45.23.1
Dátum: 16.02.2018

Stavba : Cyklotrasa Pezinok - Limbach
Objekt :SO 04 Úsek ul. Hasičská

ARGUS TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
0 - ZAKLADANIE														
1	000	0001 -	Vedľajšie rozpočtové náklady	1,000	ks									
.														
Zriadenie a odstránenie dočasných plôch, zriadenie a odstránenie ochrany výkopov, zriadenie a odstránenie dočasných premostení														
pre peších a vozidlá, ochrana jestvujúcich inžinierskych sietí pri výkopových prácach (neuvedených v položkách), cena za														
zapožičanie, zriadenie a odstránenie prenosného dopravného značenia, zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska a skládok														
materiálu, ochranné zariadenia a opatrenia proti prašnosti, vibráciám a hluku, náklady na vytýčenie inžinierskych sietí,														
poistenie stavby v rozsahu zmluvných podmienok, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby - 4 paré, porealizačné zameranie														
stavby oprávneným geodetom														
2	MAT	VM- 0023	Lavička parková	3,000	kus									
3	MAT	VM- 0024	Smetný kôš	3,000	kus									
4	MAT	VM- 0042	Ochranný stĺpik	1,000	kus									
F45 = 1,000														
vrátane montáže a materiálu, vrátane povrchovej úpravy, vrátane zemných prác, zakladania a kotvenia														
0 - ZAKLADANIE spolu :														
1 - ZEMNE PRÁCE														
5	221	11310-7113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 200 m2	14,000	m2									
B2+B3 = 14,000														
6	221	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	14,000	m2									
B2+B4+B5 = 14,000														
.														
7	221	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, do 200 m2	14,000	m2									
B2 = 14,000														

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
8	272	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých B8 = 13,000	13,000	m									
9	001	12000-1101	Priplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia F37*0,3 = 225,600	225,600	m3									
10	001	12210-1402	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 F40+F39*0,2 = 694,600	694,600	m3									
11	001	12220-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 F37 = 752,000	752,000	m3									
12	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 "zahumusovanie"F39*0,2 = 387,100 "zemná krajnica"F40 = 307,500	694,600	m3									
13	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 "výkop"F37 = 752,000 "drenáž"F20*0,4*0,4 "pripojky"F22*0,6*0,89 "vpusty"F21*1,0*1,0*1,8 "šachty"F35*1,5*1,5*3,0 .	752,000	m3									
14	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	50,000	m3									
15	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 "zahumusovanie"F39*0,2 = 387,100 "zemná krajnica"F40 = 307,500	694,600	m3									
16	001	17110-1111	Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých v aktív. zóne F38 = 411,000 vrátane materiálu, dopravy, zrovnania, hutnenia a vlhčenia	411,000	m3									
17	272	18040-2111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine F39 = 1935,500	1 935,500	m2									
18	MAT	005 724000	Zmes trávna parková sídlisková F39*0,05 = 96,775	96,775	kg									
19	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením F1+F3+F4+F5*0,5+F6+F7+F8+F9+F10+F11+F12*0,6+F13*0,6+F14*0,4+F15*0,3 = 2200,800 F16*0,25+F17*0,25+F18*0,4+F19*1,25+F22*0,6+F33*0,8	2 200,800	m2									
20	001	18130-1103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm F39 = 1935,500	1 935,500	m2									
21	231	18310-1221	Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%, objemu 0,4-1 m3 v rovine	50,000	kus									
22	231	18410-2114	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 400-500 mm	50,000	kus									
23	231	18420-2112	Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka 2-3 m	150,000	kus									
24	231	18585-1111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	50,000	m3									
25	MAT	082 113200	Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné	50,000	m3									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
26	MAT	103 715100	Substrát záhradnícky B 80 l bal. PE	50,000	kus									
27	MAT	605 150250	Hranolček SM 2 S76-100 L200-375 150*0,08*0,08*2,5 = 2,400	2,400	m3									
28	MAT	VS- 004	Acer platanoides Cleveland, v.kmeňa 220cm, obvod 16-18cm	50,000	kus									
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :														
5 - KOMUNIKÁCIE														
29	221	56712-3114	Podklad z kameniva spevneného cementom KZC 2, hr. 15 cm F1 = 1667,000	1 667,000	m2									
30	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm F1+F2+F3 = 1667,000	1 667,000	m2									
31	221	56990-3311	Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením F40 = 307,500	307,500	m3									
32	221	57321-1111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 F1+F2+F3 = 1667,000	1 667,000	m2									
33	221	57713-3211	Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m F1+F2+F3 = 1667,000	1 667,000	m2									
34	221	57715-5212	Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m F1+F2+F3 = 1667,000	1 667,000	m2									
35	221	59621-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2 F6 = 5,000	5,000	m2									
36	MAT	VM- 0011	Dlažba zámková DL60 farebná F6*1,03 = 5,150	5,150	m2									
37	MAT	VM- 0008	Obrubník záhonový 100x5x20 F15*1,03 = 1240,120	1 240,120	kus									
38	MAT	VM- 0009	Obrubník cestný 100x15x26 (F12+F13)*1,03 = 26,780	26,780	kus									
39	MAT	VZ- 0004	Dopravná značka skupiny C, základná lemovaná Z5 = 2,000	2,000	kus									
40	MAT	VZ- 0005	Dopravná značka skupiny IP, základná lemovaná Z6 = 1,000	1,000	kus									
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :														
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
41	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty Z2+Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z8+Z9 = 3,000	3,000	kus									
42	MAT	404 459600	vrátane zemných prác, obetónovania, montážneho materiálu a dopravy Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou Z10*4,5 = 13,500	13,500	m									

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
43	221	91570-1111	Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy	11,500	m2									
			Z15 = 11,500											
44	221	91572-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínových, čiary, zebry, šípky	11,500	m2									
			Z15 = 11,500											
45	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	11,500	m2									
			Z15 = 11,500											
46	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	1 204,000	m									
			F15 = 1204,000											
47	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	26,000	m									
			F12+F14 = 26,000											
48	MAT	VM- 0015	Dlažba zámková pre nevidiacich farebná	2,060	m2									
			(F26+F27)*1,03 = 2,060											
49	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	18,000	m									
			B10 = 18,000											
50	221	96600-6113	Odstránenie značiek zaklinovaných v zemi kameňmi, odrazníky	1,000	kus									
			Základný kameň											
			- s osadením do novej polohy po vybudovaní plôch											
			- vrátane zemných prác, zakladania a kotvenia											
51	221	96600-6132	Odstránenie dopravných značiek so stĺpkami s bet. pätkami	1,000	kus									
			informačná tabuľa											
			- so zachovaním značenia, po realizácii plôch osadiť do novej polohy											
			- vrátane zemných prác, zakladania a kotvenia											
52	221	97902-4441	Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov	13,000	m									
			B8+B9 = 13,000											
53	221	97908-4216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	14,875	t									
54	221	97908-4219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	14,875	t									
55	013	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	14,875	t									
			.											
56	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	1 714,013	t									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :														
Rozpočet celkom :														