




R-1.3



Rozvodnica Rozvodnica

Poloha: Rozvodnica

Farba: Rozvodnica

Dvere: Rozvodnica

Zadný kryt: Rozvodnica

Konštrukcia: Rozvodnica

Počet rádo, modulov: Rozvodnica

Vonkajšie rozmery: Rozvodnica

Vnútorné rozmery: Rozvodnica

Výklenok: Rozvodnica

Velkobohavé rozvodnice, rad BF-O

Plechová veľkobohavá rozvodnica, Super krytia IP30.

Maximálny prúd 160A vrátane NPE svorkovnice.

NA omietke

Biela

Plechové plné

Súčasť rozvádzačovej skrine

S DIN listami

Počet rádo, modulov 144.

545 x 1050 x 140 (Šírka x Výška x Hĺbka)

500 x 1005 (Šírka x Výška)

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3NPE, AC, 50Hz, 400V/230V, TN–C–S,TN–S

ROZVODNÝ SYSTÉM: 2, AC,DC, 12V/24V, SELV

OCHRANA PRED ZASAHO M ELETRICKÝM PRÚDOM STN 332000–4–41/2019:

A) Normálna prevádzka: V ZMYSLE čl. 411.2 (STN 33 2000–4–41/2019)

B) Porucha: čl. A.1 základná izolácia živých častí čl. A.2 zábranou alebo krytom čl. B.2 prekážky čl. B.3 umiestnenie mimo dosahu V ZMYSLE čl. 411.3 (STN 33 2000–4–41/2019)

C) systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000–4–41/2019)

Pre sústavu do 24V, AC, DC: OCHRANA MALÝM NAPATÍM – SELV

VONKAJŠIE VPLYVY STN 33 2000–5–51: viď PROTOKOL

POZNÁMKY :

Prístroje rozmestriť a pripojiť tak, aby bolo možné robiť údržbu izolovaným náradím za prevádzky.

Eliminovať prístroje označené smerovým a okruhom, znáčením páskou BROTHÉR napr. IZ–I11 P–touch 6mm–Block on Clear

Všetky svorky istieť a prísľuť, vytesť na svorkovnicu do 10(16)mm2–rada 2010, do 35mm2–rada 285 pružín, WAGO.

MsÚ Pezinok - Klientske centrum

Mesto Pezinok

Ing. Milan LOPUCHOVSKÝ

k.ú. Pezinok, reg. C: p.č. 4663/2

Obvodová, zapojovacia a schéma vonkajších spojov

Rozvádzač R-1.3

12/2021

1:50

4663/2