


PÔDORYS



LEGENDA MIESTNOSTÍ

Číslo miest.	Názov miestnosti	Plocha podlahy (m²)	Výška miestnosti (m)	Podlaha		Povrchová úprava			
				Ozn.	Druh	Sokel Lišta	Stena	Ozn.	Strop
1.1	CHODBA	9,25	2,770	P1	keram. dlažba	keram.	nová maľba	PD1	kazet. podhľad
1.2	KLIENTSKE CENTRUM 1	92,65	2,770	P1	keram. dlažba	keram.	nová maľba	PD1	kazet. podhľad
1.3	ARCHÍV	10,09	2,770	P1	keram. dlažba	keram.	nová maľba	PD1	kazet. podhľad
1.4	CHODBA	6,52	2,770	P1	keram. dlažba	keram.	nová maľba	PD1	kazet. podhľad
1.5	CHODBA	1,85	2,935	bez stavebných úprav					
1.6	WC ŽENY ZAMESTNANCI	3,05	2,935						
1.7	DENNÁ MIESTNOSŤ	8,78	2,935						
1.8	KLIENTSKE CENTRUM 2	37,39	2,770	P1	keram. dlažba	keram.	nová maľba	PD1	kazet. podhľad
1.9	POKLADŇA	9,04	2,770	P1	keram. dlažba	keram.	nová maľba	PD1	kazet. podhľad
1.10	ARCHÍV	6,68	2,770	P1	keram. dlažba	keram.	nová maľba	PD1	kazet. podhľad
1.11	CHODBA	3,28	2,770	P1	keram. dlažba	keram.	nová maľba	PD1	kazet. podhľad
1.12	KLIENTSKE CENTRUM 3	8,56	2,770	P1	keram. dlažba	keram.	nová maľba	PD1	kazet. podhľad
1.13	KANCELÁRIA	8,62	2,770	P1	keram. dlažba	keram.	nová maľba	PD1	kazet. podhľad
1.14	CHODBA	2,78	2,935	pôvod. keram. dl		keram.	nová maľba		SDK podhľad
1.15	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	2,44	2,700	bez stavebných úprav					
1.16	WC MUŽI ZAMESTNANCI	1,27	3,140						
1.17	POREDSIEŇ WC	1,29	3,140						
1.18	SKLAD UPRAŤOVAČKA	2,39	3,140						
1.19	CHODBA	28,59	3,140						
1.20	WC KLIENTI ŽENY	5,26	3,140						
1.21	WC IMOBILNI KLIENTI	3,46	3,140						
1.22	WC KLIENTI MUŽI	4,28	3,140						

Všetky upravované miestnosti budú mať novú maľbu - penetračný náter + 2 x farba podľa legendy miestností. farebné prevedenie určí objednávateľ.

LEGENDA

- nové konštrukcie
- SDK 1 jestvujúci SDK kazetový podhľad na závesoch, svetlá výška 2935 mm
- 1a nová SDK priečka hr. 100 mm, od podlahy po strop výšky 3140mm, oceľová nosná konštrukcia z CW50 a UW50 profilov, jednovrstvové opláštenie SDK doskami hr. 12,5 mm.
- 1b nová SDK priečka hr. 100 mm, výšky 2150mm, oceľová nosná konštrukcia z CW50 a UW50 profilov, jednovrstvové opláštenie SDK doskami hr. 12,5 mm.
- 1c nová SDK priečka hr. 100 mm, výšky 1800mm, oceľová nosná konštrukcia z CW50 a UW50 profilov, jednovrstvové opláštenie SDK doskami hr. 12,5 mm.
- 2 nová nášlapná vrstva podlahy - nivelačný poter + flexibilná lepiaca malta + gresová dlažba 600x600 mm - viď skladba P1
- 3 vyspravenie ostenia pre osadenie obložkovej zárubne
- 4 nový SDK kazetový podhľad na závesoch, svetlá výška 2770 mm - viď. skladba PD1
- D1 až D7 interiérové jednokrídlové dvere, obložková zárubňa, falcové, materiál odľahčená laminovaná DTD, kovanie kľučka - kľučka (dvere D3 únikové kovanie) , zámok FAB, viď výpis výrobkov
- D8 až D9 obložková zárubňa, bez dverí, materiál laminovaná DTD , viď výpis výrobkov
- D10 interiérové dvere a oceľová obložková zárubňa s požiarnou odolnosťou EI2 30 C3 D-s2, d0, dvere jednokrídlové, falcové, materiál na báze dreva, povrchová úprava laminát, kovanie únikové, samozatvárač, priezorník, zámok FAB, viď výpis výrobkov
- D11 interiérové dvere a oceľová obložková zárubňa s požiarnou odolnosťou EW 30 C3 D-s2,d0, dvere jednokrídlové, falcové, materiál na báze dreva, povrchová úprava laminát, kovanie kľučka - kľučka, samozatvárač, zámok FAB, viď výpis výrobkov
- D12 interiérová hliníková zasklená stena s dverami, požiarna odolnosť EI2-30A2-s1,d0, dvere držané elektromagnetom s napojením na lokálnu EPS dverí, panikové kovanie EN 1125, viď výpis výrobkov

- P1 PODLAHA - GRESOVÁ DLAŽBA spolu 15 mm
- GRES 600x600mm, RETIFIKOVANÁ, SIVÁ, MATNÝ POVRCH 10mm
 - FLEXIBILÝ LEPIACI TMEL 2mm
 - POLYMÉRCEMENTOVÁ SAMONIVELIZAČNÁ STIERKA 3mm
 - PENETRÁCIA PODKLADU
 - JESTVUJÚCI POTER
- PD1 PODHĽAD KAZETOVÝ ZAVESENÝ spolu 370 mm
- VZDUCHOVÁ DUTINA SO ZÁVESNOU KONŠTRUKCIOU 332mm
 - KOVOVÁ ZÁVESNÁ KONŠTRUKCIA PODHĽADU V JEDNEJ ROVINE, FARBA BIELA, RASTER 600x600mm (profily Quick Lock T24) 38mm
 - STROPNÉ VÝPL�의VÉ KAZETY Z SDK DOSIEK S HLADKÝM MATNÝM BIELYM POVRCHOM (RIGIPS CASOPRANO CASOROC) 600x600 8mm

Rozmery všetkých výrobkov overiť podľa skutočného vyhotovenia stavby!

NÁZOV STAVBY

INVESTOR

SPRACOVATEĽ

MIESTO STAVBY

NÁZOV VÝKRESU

MsÚ Pezinok - Klient's center

Mesto Pezinok

MSÚ Pezinok, oddelenie výstavby

k.ú. Pezinok, reg. C: p.č. 4663/2

Nové konštrukcie pôdorys

DÁTUM

MIERKA

ČÍSLO VÝKRESU

10/2021

1:100

05